

神石高原町農業集落排水事業会計

福永地区農業集落排水 第1、第2ポンプ場マンホール蓋取替工事 仕様書

所在地：神石高原町福永

事業主体：神石高原町

## 本工事費内訳書

費 目	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費（第1ポンプ場）							
		親子蓋	φ900&600 T-25	組	1.00			
		高さ調整駒	EGアジャストM16	組	1.00			
		緊結ボルトセット	M16*L150	組	1.00			
		現場納品		式	1.00			
		アスファルトカッター入れ、撤去、運搬、蓋撤去、新設蓋取付、手間		人日	3.00			
		周囲アスファルト解体復旧、蓋交換、重機損料	0.1m <sup>3</sup>	日	2.00			
		同上回送費		日	1.00			
		2tダンプトラック		日	2.00			
		アスファルト復旧、合材運搬、人力打設		式	1.00			
		小計						
	直接工事費（第2ポンプ場）							
		親子蓋	φ900&600 T-14	組	1.00			
		高さ調整駒	EGアジャストM16	組	1.00			
		緊結ボルトセット	M16*L150	組	1.00			
		現場納品		式	1.00			
		周囲堀削、蓋交換手間		人日	4.00			
		周囲堀削、蓋吊り上げ、重機損料	0.1m <sup>3</sup>	日	1.00			
		同上回送費		日	1.00			
		2tダンプトラック		日	2.00			
		小計						
	直接工事費合計							
	経費等							
		共通仮設費		式	1.00			
		現場管理費		式	1.00			
		一般管理費		式	1.00			
		合計						
	工事費計							
	消費税							10%
	合計							