

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内 訳 明 細 書					
A.建築主体工事		1.00	式			
B.プール濾過器改修工事		1.00	式			
C.搬入口新設工事		1.00	式			
直設工事費計						
D.共通仮設費		1.00	式			
E.現場管理費		1.00	式			
F.一般管理費		1.00	式			
工事費計						
G.消費税	10.00%	1.00	式			
総 合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A.建築主体工事						
A.仮設工事		1.00	式			
B.防水工事		1.00	式			
C.建具・ガラス工事		1.00	式			
D.内外装工事		1.00	式			
E.調査及び撤去工事		1.00	式			
F.その他工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A.仮設工事						
(仮設工事)						
養生費		300.00	m ²			
清掃片付け費		300.00	m ²			
クリーニング		600.00	m ²			
脚立足場	直列	128.00	m ²			
枠組足場	W = 1200 昇降階段共	95.00	m ²			
同上足場下合板養生	合板 t=12	18.00	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B. 防水工事						
(2階屋根部分) 玄関屋根						
下地高圧洗浄		110.00	m ²			
既存端部押え金物撤去	シーリング 共	53.70	m			
既存立上り防水層撤去	塩ビシート防水	21.60	m ²			
同上 下地調整	樹脂珪藻土塗布	21.60	m ²			
平面 塩ビシート防水	t = 1.5 S-M2 リバットル-7SGM	70.00	m ²			
立上り 塩ビシート防水	t = 1.5 S-F2接着工法	21.60	m ²			
平面周辺部 塩ビ鋼板取付	FLP-4 フラットバ -	53.70	m ²			
改修用ドレン取付け	縦型100 用	2.00	ヶ			
脱気筒取付け	SUS製	1.00	ヶ所			
端部押え金物取付け	シール共 L-3010	53.70	m			
既設笠木下地調整	樹脂珪藻土塗布	17.90	m ²			
既設笠木珪藻土塗膜防水	X-2 立上り共	17.90	m ²			
既設トップライトシール撤去		54.80	m			
既設トップライトシール打ち	W = 15	54.80	m			
(3階屋根部分) 理科室横						
下地高圧洗浄		76.80	m ²			
既存アルミ笠木撤去及び復旧	直線部	38.50	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存端部押え金物撤去	シーリング 共	31.20	m			
既存立上り防水層撤去	塩ビシート防水	27.80	m ²			
同上 下地調整	樹脂珪藻土塗布	27.80	m ²			
平面 塩ビシート防水	t = 1.5 S-M2 リバットルーフSGM	49.00	m ²			
立上り 塩ビシート防水	t = 1.5 S-F2接着工法	27.80	m ²			
平面周辺部 塩ビ鋼板取付	FLP-4 フラットバー	69.70	m ²			
改修用ドレン取付け	縦型100 用	3.00	ヶ			
脱気筒取付け	SUS製	1.00	ヶ所			
端部押え金物取付け	シール共 L-3010	31.20	m			
(屋上屋根部分)	塩ビシート防水					
下地高圧洗浄		161.00	m ²			
既存立下り乾式保護ボード撤去	下地LGS・ボード 共	155.00	m ²			
既存端部押え金物撤去	シーリング 共	155.00	m			
既存立上り防水層撤去	塩ビシート防水	62.70	m ²			
同上 下地調整	樹脂珪藻土塗布	62.70	m ²			
既設伸縮目地撤去及び補修		110.00	m			
平面 塩ビシート防水	t = 1.5 S-M2 リバットルーフSGM	130.00	m ²			
立上り 塩ビシート防水	t = 1.5 S-F2接着工法	62.70	m ²			
平面周辺部 塩ビ鋼板取付	FLP-4 フラットバー	155.00	m ²			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改修用ドレン取付け	横型100 用	3.00	ヶ			
改修用ドレン取付け	縦型100 用	2.00	ヶ			
脱気筒取付け	SUS製	2.00	ヶ所			
端部押え金物取付け	シール共 L-3010	155.00	m			
(屋上トップライト パラペット部分)	ウルタン防水					
既存ゴムシート防水層撤去		12.30	m ²			
防水取合いシーリング 撤去打替え		40.80	m			
架台天端 下地調整	樹脂珪藻土塗布	31.00	m ²			
架台天端 ウルタン塗膜防水	X-2 立上り	31.00	m ²			
既設トップライトシール撤去		468.00	m			
既設トップライトシール打ち	W = 15	468.00	m			
同上足場		1.00	式			
(屋上箱樋部分) 外廻り	塩ビシート防水					
下地高圧洗浄		317.00	m ²			
既存アルミ笠木撤去及び復旧	直線部	138.00	m			
既存端部押え金物撤去	シーリング 共	128.00	m			
既存立上り防水層撤去	塩ビシート防水	165.00	m ²			
同上 下地調整	樹脂珪藻土塗布	165.00	m ²			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
平面 塩ビシート防水	t = 1.5 S-M2 リハットル-7SGM	151.00	m ²			
立上り 塩ビシート防水	t = 1.5 S-F2接着工法	165.00	m ²			
平面周辺部 塩ビ鋼板取付	FLP-4 フラットパ-	266.00	m ²			
改修用ドレン取付け	縦型100 用	10.00	ヶ			
脱気筒取付け	SUS製	2.00	ヶ所			
端部アルミ水切り金物取付け	シール共 M-4	70.00	m			
端部押え金物取付け	シール共 L-3010	58.00	m			
昇降用足場	落下養生及び足場つなぎ含む	1.00	式			
荷揚げ・荷降し用レッカー		3.00	台			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C. 建具・ガラス工事						
既設ガラスロック撤去		2.00	人			
同上処分		1.00	式			
合板及びシート養生費	合板養生 t = 4.0	12.00	m ²			
既設ガラスロック窓改修	AW-改1	1.00	ヶ所			
同上額縁取付		1.00	式			
同上運搬費		1.00	式			
同上実測調査費等		1.00	式			
ホーロー装置調整及びワイヤ交換	CW-改1	1.00	式			
ホーロー装置調整及びワイヤ交換	CW-改2	1.00	式			
ホーロー装置調整及びワイヤ交換	AW-改2	1.00	式			
ホーロー装置調整及びワイヤ交換	TP-改2	1.00	式			
同上ワイヤ取替用足場		1.00	式			
木製建具破損修理		1.00	ヶ所			
網入りガラス	シール共	1.60	m ²			
透明強化硝子	t = 5.0	2.40	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D.内外装工事						
既設ウツ`デ`ツ撤去	処分共	4.00	ヶ所			
既設空調機脱着		4.00	ヶ所			
ウツ`デ`ツ	下地共新設 R加工	4.00	ヶ所			
2階・3階額縁塗装下地調整		94.00	m			
2階・3階額縁塗装	OSPU	94.00	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E.調査及び撤去工事						
アスベスト調査	外部・内部 5ヶ所	5.00	ヶ所			
既設教室TV吊り台撤去	処分共	12.00	台			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F.その他工事						
(危害防止用ネット取付工事)						
手摺壁集成材取付	120*20	88.40	m			
同上外タテ塗装		88.40	m			
上金物	Ak3027 @1000	100.00	ヶ所			
下金物	Ak3220 @1000	100.00	ヶ所			
危害防止ネット	W4800 × H1500	2.00	ヶ所			
危害防止ネット	W7000 × H1500	2.00	ヶ所			
危害防止ネット	W9800 × H1500	2.00	ヶ所			
危害防止ネット	W8800 × H1500	2.00	ヶ所			
危害防止ネット	W6800 × H1500	2.00	ヶ所			
危害防止ネット	W7000 × H1500	2.00	ヶ所			
危害防止ネット取付費	金物取付含む	10.00	人			
(トップライト内側壁塗装改修工事)						
既設ペーパー掛け		16.70	m ²			
同上下地調整		16.70	m ²			
同上UC塗装	既設合わせ	16.70	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B . プール濾過器改修工事						
A . プール濾過器改修工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A. プール濾過器改修工事						
FRP製ろ過機	カートリッジ式～80m3/h ポンプモーター5.5KW 集毛器FRP バスケットSUS	1.00	基			
同上自動操作盤	漏電警報付	1.00	面			
塩素滅菌器	バックスKT-MX型	1.00	台			
機器搬入据付費		1.00	式			
機器接続配管工事		1.00	式			
電気設備工事		1.00	式			
滅菌機基礎工事		1.00	式			
既設ろ過機撤去工事	カートリッジろ過機処分共	1.00	式			
試運転調整費		1.00	式			
消耗品雑材費		1.00	式			
雑工事		1.00	式			
運搬費	ユニット	1.00	式			
現場雑費		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C.搬入口新設工事						
舗装部カッター切り		8.50	m			
既設舗装剥ぎ取り	処分共	50.00	m ²			
鋤取り		8.50	m ²			
残土処分		2.60	m3			
碎石敷き	t = 100	1.30	m3			
機械運搬費		1.00	往復			
鉄筋	D13@200 材工 差し筋アンカー含む	0.60	t			
型枠工事	普通合板型枠	16.50	m ²			
同上面木		4.90	m			
同上コンクリート	FC21-15-20	3.50	m3			
同上コンクリート打ち		3.00	人工			
コンクリート金型押入		12.80	m ²			
天端コンクリート金型押入		5.70	m			
既設階段等一部撤去工事	積込み・処分共	1.00	式			
排水ピット柵設置	柵蓋用グレーチング 共	1.00	ヶ所			
排水接続	VP100 材工 既設柵に接続	1.00	式			
カーストップ	NS-077D 材工	2.00	m			
車止め	材工	2.00	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装		50.00	m ²			
搬入口建具取替工事	AD-改1	1.00	式			
同上額縁取付		1.00	式			
同上運搬費		1.00	式			
同上実測調査費等		1.00	式			
計						