

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.11.01(0)		凡例 Co … コンクリート      As … アスファルト DT … ダンプトラック      BH … バックホウ CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	41 橋梁保全工事 00 補正なし 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁保全工事					Y1G03 レベル1
橋梁補修工	1	式			Y1G0324 レベル2
ひび割れ補修工	1	式			Y1G032404 レベル3
低圧注工法	1	式			Y1G03240402 レベル4
ひび割れ補修工(低圧注工法) 補修延べ延長25m未満の場合	1	構造物			S1020035 00
水切り工 水切りアイドリップ	21	m			単第0 -0001 表 V000000100 00
断面修復工	1	式			単第0 -0002 表 Y1G032405 レベル3
左官工法	1	構造物			Y1G03240501 レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.1m3未満の場合	1	構造物			V1020039 00 単第0 -0003 表
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.1m3未満の場合	1	構造物			V1020043 00 単第0 -0004 表
表面保護工 スーパーシールド+補助工法	1	式			Y3900 レベル3
表面含侵工	67	m2			Y4900 レベル4
表面含侵材塗布	67	m2			V000000400 00 単第0 -0005 表
下地処理工 コンクリート構造物 サンダーケレン	67	m2			Y4900 レベル4
下地処理工 コンクリート構造物 サンダーケレン	67	m2			V000000500 00 単第0 -0006 表
鋼部材補修工	1	式			Y3900 レベル3
現場ボルト締め工 補修	1	式			Y4900 レベル4

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボルト締め工 支承アンカーボルト	1	箇所			V000000700 00 単第0 -0007 表
塗装塗替工	1	式			Y4900 レベル4
塗装塗り替え Rc-1系 1種ケレン相当	66	m2			V000000800 00 単第0 -0008 表
支承補修工	1	式			Y3900 レベル3
支承補修工 沓座モルタル補修	1.0000	式			Y4900 レベル4
支承補修工 沓座無収縮モルタル工 ( 支承部直下以外 )	0.1	m3			V000000900 00 単第0 -0009 表
沓座コンクリートはつり 施工パッケージ 厚30mm	0.1	m3			V000001000 00 単第0 -0010 表
仮設工	1	式			Y1G0328 レベル2
足場工	1	式			Y3900 レベル3

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工					Y4900 レベル4
	1	式			
吊足場 桁高h<1.5 (タイプA1) シート張防護 朝顔計上あり 両面朝顔					V000000300 00
	66	m2			単第0 -0011 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					

# 施工単価表

頁0 -0007

ひび割れ補修工(低圧注入工法)  
補修延べ延長25m未満の場合

S1020035

単第0 -0001 表

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.500	人			
特殊作業員	2.400	人			
普通作業員	1.800	人			
ひび割れ注入材 E2601 ( コニシ株相当品 )	0.750	kg			
シール材 ボンドE390 ( コニシ株相当品 )	6.357	kg			
注入器具 低圧注入器相当品	54.000	本			
諸雑費	6	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=1 【F】注入材(kg) C=2 【F】シール材(kg) E=3 【F】低圧注入器具(個)			B=0.75 D=4.64 F=54	注入材の必要数量(kg/構造物) シール材の設計数量(kg/構造物) 低圧注入器具の必要数量(個/構造物)	

## 施工単価表

頁0 -0008

水切り工  
水切りアイドリップ

V000000100

單第0 -0002 表

60

m

当り

[illegible]



## 施工単価表

頁0 -0009

断面修復工(左官工法)  
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)

V1020039

### 修復延べ体積0.1m3未満の場合

單第0 -0003 表

1

構造物 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0010

断面修復工(左官工法)  
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)

V1020043

### 修復延べ体積0.1m3未満の場合

單第0 -0004 表

1

構造物 当り

[illegible]

# 施工単価表

表面含侵材塗布

V000000400

単第0 -0005 表

頁0 -0011

50

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.4	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	1.4	人			
スーパーシールド けい酸塩系表面保護材 QS-150019VE	14.4	L			
塗布量確認材 スーパーシールド専用塗布量確認材	1	セット			
機械費 薬剤噴霧器 給水タンク 発電機（2KVA）	1	式			
雑材料	10	%			#01
*** 合計 ***	50	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

## 施工単価表

頁0 -0012

下地処理工  
コンクリート構造物

V000000500

單第0 -0006 表

---

50

m2 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0013

ボルト締め工  
支承アンカーボルト

V000000700

單第0 -0007 表

1

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0014

塗装塗り替え  
Rc-1系 1種ケレン相当

V000000800

單第0 -0008 表

1

m2 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0015

支 承 補 修 工  
脊 座 無 収 縮 モ ル タ ル 工

V000000900

單第0 -0009 表

0.8

m3

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0016

沓座コンクリートはつり  
施工パッケージ 厚30mm

V000001000

單第0 -0010 表

1

m3      当り

[illegible]



## 施工単価表

頁0 -0017

吊足場 桁高 $h < 1.5$  (タイプA1)  
シート張防護 朝顔計上あり 両面朝顔

V000000300

單第0 -0011 表

1

m2 当り

[illegible]