

(総 括 表)

工 種	名 称	品 形 状 寸 種 法	数量	単位	単 価	金 額	適 用
	神石老人福祉センタートイレ改修工事						
A	直接工事費						
	1 鋼製建具工事		1	式			
	2 左官工事		1	式			
	3 給排水衛生工事		1	式			
	4 電気工事		1	式			
	小計						
B	共通仮設費		1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	計						
	消費税		10	%			
	合計						

(内 訳 書)

工 種	名 称	品 形 状 寸 種 法	数量	単位	単 価	金 額	適 用
1 鋼製建具工事							
①既存トイレブース改造工事							
トイレブース TS40 SUSエッジ メラミン化粧板	既存鎖使用		1	ヶ所			
表面材：標準色 木目柄							
前面パネルセット 外開き	920*1900		1	組			
前面パネルセット 外開き	1000*1900		1	組			
ステンレス笠木			1	本			
工事費			1	式			
搬入費			1	式			
作図			1	式			
現場雑費			1	式			
小計							
②軽量鋼製引戸工事		有効W=850					
スムードS 二連引込 両面戸袋	1000*2470, 2000		1	ヶ所			
扉 化粧鋼板0.6t 枠スチール 1.6t 焼付塗装（メラミン）							
戸袋パネル 化粧鋼板 0.6t							
RG窓 150×150			1	個			
ロッド錠（非常開＋表示装置・大型サムターン）			1	組			

(内 訳 書)

工 種	名 称	品 形 状 寸 種 法	数量	単位	単 価	金 額	適 用
	引(押)棒 抗菌		1	組			
	制動装置		1	組			
	エンドストッパー		1	個			
	製品代 計						
	工事費		1	式			
	搬入費		1	式			
	作図		1	式			
	現場雑費		1	式			
	小計						
	鋼製建具工事 計						
2	左官工事						
	和式便器跡 床モルタルタイル下地		1	式			
	床タイル復旧		1	式			
	運搬費、雑費		1	式			
	小計						
3	給排水衛生工事						

(内 訳 書)

工 種	名 称	品 形 状 寸 種 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	既存和式便器		2	式			撤去工事
	洋式便器（ピュアレストQR）	CS232BM SH233BA	2	式			
	ウォシュレットSB	TCF6623	5	台			
	フラッシュバルブ	TV550MS	2	組			
	接続金具	TH343R	2	組			
	配管セット（洋式便器）	TSF75L1R	2	組			
	機具類取替費		1	式			
	撤去処分費		1	式			
	土間研り粗補修		1	式			
	保温工事	凍結防止ヒーター	1	式			既存はありません
	消耗品雑材料		1	式			
	小計						
4	電気工事						
	コンセント工事		1	式			
	小計						