

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.08.01(0)	
諸経費体系	3 施設	
	当世代	前世代
工種 工事費端数区分 施工地域・工事場所区分 設計技術費区分	02 河川用水門等 01 千円未満切捨 05 中山間地域 01 率分額計上あり	

工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費											
製作工事										レベル 1	
		1			式						
転倒ゲート										レベル 2	
		1			式						
材料費										レベル 3	
		1			式						
部品費										レベル 4	
		1			式						
	水密ゴム 合成ゴムL型										
		57			kg						
機器単体費										レベル 3	
		1			式						
機器単体費											
	油圧ポンプ 設定圧力60kg/cm2 吐出量11.09L/min 回転数990rpm										
		1			台						

工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
労務費									レベル 3	
	1			式					00 1	
施設機械製作工 水密ゴム	9.0			人					レベル 3	
間接労務費	1			式						
間接労務費	75.0			%						
工場管理費	1			式					レベル 3	
工場管理費	20			%					00	
油圧シリンダ	1			式					単第 0 -0001号表 レベル 2	
材料費	1			式					レベル 3	
部品費	1			式					レベル 4	
	1			式						

工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
0リング ラム用		4		個						
0リング ライナー用		2		個						
バックアップリング		4		個						
ダストシール		2		個						
止めねじ		8		個						
労務費		1		式					レベル 3	
施設機械製作工 油圧シリンダー 分解整備		62		人					00 1	
間接労務費		1		式					レベル 3	
間接労務費		75		%						

工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工場管理費										レベル3	
		1			式						
工場管理費										00	
		20			%					単第 0 -0002号表	
仮設架台										レベル2	
		1			式						
材料費										レベル3	
		1			式						
直接部材費										レベル4	
		1			式						
H形鋼 SS400(損料) H175*175*7.5*11										1	
		956			kg						
鋼板 SS400(損料) PL12										1	
		106			kg						
鋼板 SS400(損料) PL25										1	
		35			kg						
山形鋼 SS400(損料) L90*90*7										1	
		31			kg						

工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作補助材料費						レベル 3
	1		式			
製作補助材料費						
	13		%			
労務費						レベル 3
	1		式			
施設機械製作工						00 1
	15		人			
塗装費						レベル 3
	1		式			
工場塗装費 溶融亜鉛メッキ HDZT63 鉄骨立法溶接体						1
	1		t			
間接労務費						レベル 3
	1		式			
間接労務費						
	60		%			
工場管理費						レベル 3
	1		式			

工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
据付工事	工場管理費									00	
		25		%						単第 0 -0003号表	
輸送費										レベル 1	
		1		式							
輸送費										レベル 2	
		1		式							
輸送費	油圧シリンダ 2基 0.96t										
	現地 工場 現地	1		式							
輸送費	仮設架台（鋼製付属）										
	工場～現場～工場	1		式							
労務費										レベル 2	
		1		式							
扉体取外工										レベル 3	
		1		式							
施設機械据付工										00	
		4		人							
普通作業員										00	
		2		人							

工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
扉体吊下工						レベル3
	1		式			
施設機械据付工						00
	4		人			
普通作業員						00
	2		人			
扉体据付工						レベル3
	1		式			
施設機械据付工						00
	12		人			
普通作業員						00
	3		人			
油圧シリンダ撤去工						レベル3
	1		式			
施設機械据付工						00
	4		人			
普通作業員						00
	1		人			

工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
油圧シリンダ据付工										レベル3	
		1			式						
施設機械据付工										00	
		8			人						
普通作業員										00	
		2			人						
油圧ポンプ撤去工										レベル3	
		1			式						
施設機械据付工										00	
		4			人						
普通作業員										00	
		1			人						
油圧ポンプ据付工										レベル3	
		1			式						
施設機械据付工										00	
		4			人						
普通作業員										00	
		1			人						

工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設架台据付工										レベル3	
		1			式						
施設機械据付工										00 1	
		7			人						
普通作業員										00 1	
		2			人						
仮設架台撤去工										レベル3	
		1			式						
施設機械据付工										00	
		4			人						
普通作業員										00	
		1			人						
材料費										レベル2	
		1			式						
転倒ゲート										レベル3	
		1			式						
六角ボルト・ナット SUS304 M12*60											
		28			組						

工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	六角袋ナット SUS304 M12用										
		80		組							
油圧ポンプ										レベル 3	
		1		式							
	圧力調整弁 Min 35kg/cm2 Max 140kg/cm2										
		1		個							
	Vベルト A-79										
		2		本							
仮設架台										レベル 3	
		1		式							
	六角ボルト・ナット SS400 M16*50										
		24		組							
	アンカーボルト M16*70										
		48		本							
	据付補助材料費率 鋼製付属設備										
		1		%							
塗装費										レベル 2	
		1		式							

工事費

内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
転倒ゲート						レベル 3
	1		式			
現場水洗い清掃						00
	96		m2			単第 0 -0004号表
塗膜剥離剤塗布・除去 廃材回収含む						00
	96		m2			単第 0 -0005号表
現場素地調整 3種ケレンA						00
	96		m2			単第 0 -0006号表
プライマー処理 ジンクリッチプライマー						00
	96		m2			単第 0 -0007号表
現場塗装 水中・3回塗り 変性エポキシ樹脂塗料						00
	96		m2			単第 0 -0008号表
直接経費						レベル 2
	1		式			
転倒ゲート						レベル 3
	1		式			
チェーンブロック(右岸) 手動式 定格荷重3.0t揚程3.0m						00
	60		供用日			

工事費

内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェンブロック(左岸) 手動式 定格荷重3.0t揚程3.0m	60	供用日			00
ゴム運搬 水密ゴム 57kg 現地～処分場	1	式			
塗膜くず運搬 特別管理産業廃棄物 38kg 現地～処分場	1	式			
処分費対象額調整					
処分費 ゴム	57	kg			
処分費 特別管理産業廃棄物 塗膜くず	38	kg			
油圧シリンダ	1	式			レベル 3
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 10t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音	9.2	日			00 1
電気溶接機運転 ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式 200A	10.2	日			00 1

単第 0 -0012号表

工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雑器具損料										
	2		%							
作動油										
	240		L							
仮設架台									レベル 3	
	1		式							
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音									00 1	
	2		日							
電気溶接機運転 ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式 200A									00 1	
	2		日						単第 0 -0012号表	
雑器具損料										
	2		%							
油圧配管									レベル 3	
	1		式							
土工									レベル 4	
	1		式							
コンクリート切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下									00	
	9		m						単第 0 -0013号表	

工事費

内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工									00	
	0.7		m3						単第 0 -0014号表	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)									00	
	1		m3						単第 0 -0015号表	
床掘り 土砂 現場制約あり									00	
	0.2		m3						単第 0 -0016号表	
機械併用埋戻(小規模土工)									00	
	1		m3						単第 0 -0017号表	
殻運搬 コンクリート殻(無筋) DID区間無し 運搬距離17.0km以下(12.0km超)									00	
	0.7		m3						単第 0 -0020号表	
処分費対象額調整										
受入費 コンクリート殻(無筋)										
	2		t							
配管工									レベル 3	
	1		式							
鋼管据付(人力) 2 5 mm									00	
水道事業実務必携	16.0		m						単第 0 -0021号表	

工事費

内訳表

頁0 -0016

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼管 SUS304 25A Sch80	16.0	m			
	ステンレス管継手 90°エルボ SUS304 25A Sch80	6	個			
	ステンレス鋼管継手 ソケット SUS304 25A Sch80	3	個			
復旧工		1	式			レベル 3
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m3			00 単第 0 -0022号表
仮設費		1	式			レベル 2
仮設工		1	式			レベル 3
	塗装変え仮設工 鉛・総クロム含有作業	1	式			
	手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	69	掛m2			00 単第 0 -0023号表

工事費

内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮締切工						レベル3
	1		式			
大型土のう 製作・設置・撤去	10		袋			00 単第 0 -0024号表
土のう設置撤去 仕拵え～設置～撤去	1.3		m3			00 単第 0 -0029号表
購入土	10		m3			00
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離4.035 k m 土砂 DID区間なし	9		m3			00 単第 0 -0030号表
仮排水管布設 高密度ポリエチレン管 内面波状管 500	15.0		m			00 単第 0 -0032号表
仮排水管撤去 高密度ポリエチレン管 内面波状管 500	15.0		m			00 単第 0 -0034号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	9		m3			00 単第 0 -0035号表
処分費対象額調整						

工事費

内訳表

頁0 -0018

[illegible]

工事費

内訳表

頁0 -0019

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費 (率分)					
	共通仮設費計					
	純工事費					
	現場管理費					
	据付間接費					
	据付間接費 河川水門設備(維持修繕)	140	%			00 单第 0 -0036号表
	間接工事費					
	据付工事原価					
	設計技術費					

工事費

内訳表

頁0 -0020

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価						
一般管理费率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格計						
消費税相当額計						
工事費計						

工場管理費

施工単価表

单第 0 -0001号表

頁0 -0021

1 % 当り

[illegible]

工場管理費

施工単価表

单第 0 -0002号表

頁0 -0022

1 % 当日

[illegible]

工場管理費

施工単価表

单第 0 -0003号表

頁0 -0023

1 % 当日

[illegible]

現場水洗い清掃

施工単価表

单第 0 -0004号表

頁0 -0024

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

塗膜剥離剤塗布・除去
廃材回収含む

单第 0 -0005号表

100

m2

当り

[illegible]

現場素地調整
3種ケレンA

頁0 -0026

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

プライマー処理 ジンクリッチプライマー

单第 0 -0007号表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

現場塗装
水中・3回塗り

変性エポキシ樹脂塗料

单第 0 -0008号表

100

m2

当り

[illegible]

[illegible]

現場塗装 下塗り(2)

施工単価表

单第 0 -0010号表

頁0 -0030

100

m2

当り

[illegible]

現場塗装 上塗り

施工単価表

单第 0 -0011号表

頁0 -0031

100

m2

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

電氣溶接機運転

ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式 200A

单第 0 -0012号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

コンクリート切断

SPK24040306

単第 0 -0013号表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.36%

労務構成比:

49.56%

材料構成比: 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,222.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 56cm	9.09%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	16.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	33.48%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0034

コンクリート切断

SPK24040306

单第 0 -0013号表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 13.36%

勞務構成比：

49.56%

材料構成比: 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,222.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

構造物とりこわし工(無筋構造物)

人力施工

单第 0 -0014号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0015号表

1
m3 当り
標準単価: 2,170.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0037

床掘り

SPK24040015

单第 0 -0016号表

土砂 現場制約あり

1

m3 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	10,038.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0017号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

機械投入(バックホウ)

SPK24040007

単第 0 -0018号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 27.26% 労務構成比: 61.70% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,068.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

頁0 -0040

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬
コンクリート殻(無筋)
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離17.0km以下(12.0km超)

単第 0 -0020号表
1
m3 当り
標準単価: 9,258.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=53 運搬距離17.0km以下(12.0km超)		

施工単価表

頁0 -0042

鋼管据付（人力）

2 5 mm

单第 0 -0021号表

10

m

当り

水道事業実務必携

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

コンクリート

SPK24040153

単第 0 -0022号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 29.40% 材料構成比: 70.60% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,051.0000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		13.20%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		7.51%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.69%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施 工 単 価 表

頁0 -0044

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
手摺先行型枠組足場

単第 0 -0023号表

100

掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	7.000	人			
普通作業員	1.300	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	1.400	日			
諸雑費	34	%			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	100	掛m2			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施工単価表

頁0 -0045

大型土のう
製作・設置・撤去

单第 0 -0024号表

10 袋 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.161	人			1*0.161
特殊作業員	0.161	人			1*0.161
普通作業員	0.161	人			1*0.161
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年),令和5年改定基準適合品	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.161	日			単第 0-0026号表
諸雑費	7	%			
* * * 合 計 * * *	10	袋			
* * 単位当り * *	1	袋			
A=4 耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)			B=1 土砂の計上なし		

施工単価表

頁0 -0047

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0026号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

大型土のう設置
作業半径 6mを超え20m以下

单第 0 -0027号表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			1*0.125
特殊作業員	0.125	人			1*0.125
普通作業員	0.125	人			1*0.125
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	0.125	日			
諸雑費	1	式			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=2 作業半径 6mを超え20m以下					

施工単価表

頁0 -0049

大型土のう撤去
作業半径 6mを超え20m以下

单第 0 -0028号表

10

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離4.035 k m

土砂 D I D 区間なし

单第 0 -0030号表

10

m3

当日

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0052

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0031号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.17 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

施 工 単 価 表

頁0 -0053

仮排水管布設
高密度ポリエチレン管

内面波状管 500

単第 0 -0032号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径500mm	10	m			
全体額					
土木一般世話役	0.15	人			
特殊作業員	0.28	人			
普通作業員	0.39	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.45m3	0.11	日			単第 0-0033号表
雑材料	2	%			
* * * 合 計 * * *	10	m			
* * 単位当り * *	1	m			

施工単価表

頁0 -0054

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.45m3

单第 0 -0033号表

1 日 当り

$$; 0.11 * 0.5 = 0.06$$
[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

仮排水管撤去
高密度ポリエチレン管

内面波状管 500

单第 0 -0034号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13% 市場単価構成比: 0.00%
SPK24040002
DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)

単第 0 -0035号表
1
標準単価: 1,766.5000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=23 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0057

据付間接費

河川水門設備(維持修繕)

单第 0 -0036号表

1 % 当日

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0058

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
工事費						
製作工事			式		1	レベル 1
転倒ゲート			式		1	レベル 2
材料費			式		1	レベル 3
部品費			式		1	レベル 4
機器単体費			式		1	レベル 3
労務費			式		1	レベル 3
間接労務費			式		1	レベル 3
工場管理費			式		1	レベル 3
油圧シリンダ			式		1	レベル 2
材料費			式		1	レベル 3
部品費			式		1	レベル 4
労務費			式		1	レベル 3
間接労務費			式		1	レベル 3
工場管理費			式		1	レベル 3
仮設架台			式		1	レベル 2
材料費			式		1	レベル 3
直接部材費			式		1	レベル 4

工事数量総括表

頁0 -0059

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
製作補助材料費		式		1	レベル 3
労務費		式		1	レベル 3
塗装費		式		1	レベル 3
間接労務費		式		1	レベル 3
工場管理費		式		1	レベル 3
据付工事		式		1	レベル 1
輸送費		式		1	レベル 2
労務費		式		1	レベル 2
扉体取外工		式		1	レベル 3
扉体吊下工		式		1	レベル 3
扉体据付工		式		1	レベル 3
油圧シリンダ撤去工		式		1	レベル 3
油圧シリンダ据付工		式		1	レベル 3
油圧ポンプ撤去工		式		1	レベル 3
油圧ポンプ据付工		式		1	レベル 3
仮設架台据付工		式		1	レベル 3
仮設架台撤去工		式		1	レベル 3
材料費		式		1	レベル 2

工事数量総括表

頁0 -0060

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
転倒ゲート		式		1	レベル 3
油圧ポンプ		式		1	レベル 3
仮設架台		式		1	レベル 3
塗装費		式		1	レベル 2
転倒ゲート		式		1	レベル 3
直接経費		式		1	レベル 2
転倒ゲート		式		1	レベル 3
油圧シリンダ		式		1	レベル 3
仮設架台		式		1	レベル 3
油圧配管		式		1	レベル 3
土工		式		1	レベル 4
配管工		式		1	レベル 3
復旧工		式		1	レベル 3
仮設費		式		1	レベル 2
仮設工		式		1	レベル 3
仮締切工		式		1	レベル 3
製作原価					
製作工事原価					

工事数量総括表

頁0 -0061

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
直接工事費						
共通仮設費 （率分）						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
据付間接費						
間接工事費						
据付工事原価						
設計技術費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格計						
消費税相当額計						
工事費計						

登録単価一覧表

頁0 -0062

[illegible]

特殊基礎単価一覧表

頁0 -0063

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊 集計	集計 区分	出現 位置
W1000	0リング ライナー用		個				
W1000	0リング ラム用		個				
W1000	H形鋼 SS400(損料)	H175*175*7.5*11	kg				
W1000	Vベルト A-79		本				
W1000	アンカーボルト M16*70		本				
W1000	ゴム運搬 水密ゴム 57kg	現地～処分場	式				
W1000	ジンクリッチプライマー		kg				
W1000	ステンレス管継手 90°エルボ	SUS304 25A Sch80	個				
W1000	ステンレス鋼管 SUS304	25A Sch80	m				
W1000	ステンレス鋼管継手 ソケット	SUS304 25A Sch80	個				
W1000	ダストシール		個				
W1000	バックアップリング		個				
W1000	圧力調整弁 Min 35kg/cm2	Max 140kg/cm2	個				
W1000	希釈材 エポキシ樹脂塗料用シンナー		kg				
W1000	工場塗装費 溶融亜鉛メッキ	HDZT63 鉄骨立法溶接体	t				
W1000	鋼板 SS400(損料)	PL12	kg				
W1000	鋼板 SS400(損料)	PL25	kg				
W1000	作動油		L				

特殊基礎単価一覧表

頁0 -0064

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊 集計	集計 区分	出現 位置
W1000	山形鋼 SS400(損料)	L90*90*7	kg				
W1000	止めねじ		個				
W1000	受入費 コンクリート殻(無筋)		t				
W1000	受入費 土砂		m3				
W1000	処分費 ゴム		kg				
W1000	処分費 特別管理産業廃棄物	塗膜くず	kg				
W1000	水密ゴム 合成ゴムL型		kg				
W1000	対象額		式				
W1000	対象額		式				
W1000	対象額		式				
W1000	対象額		式				
W1000	塗装変え仮設工 鉛・総クロム含有作業		式				
W1000	塗膜くず運搬 特別管理産業廃棄物 38kg	現地～処分場	式				
W1000	塗膜剥離剤 0.5～1.0kg/m2 ロス率1.07	;100*0.75*1.07	kg				
W1000	塗膜剥離剤塗布・除去		m2				
W1000	廃材回収・積込		m2				
W1000	変性エポキシ樹脂塗料		kg				
W1000	油圧ポンプ 設定圧力60kg/cm2	吐出量11.09L/min 回転数990rpm	台				

特殊基礎單價一覽表

頁0 -0065

[illegible]