

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.12.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~ )		
	当世代	前世代	
諸経費工種	01 ほ場整備工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	09 閉所型・月単位		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	03 計上しない		
前払支出割合区分	00 補正なし		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T 補正区分	00 補正なし		

## 本工事費

## 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
17_藤井農地							レベル 1
土工		1		式			レベル 2
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	16		m3			00 単第 0 -0001号表
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	8		m3			00 単第 0 -0002号表
	機械併用埋戻(小規模土工)	3		m3			00 単第 0 -0003号表
	機械併用盛土(小規模土工)	19		m3			00 単第 0 -0006号表
	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1		m3			00 単第 0 -0007号表
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 3 0 ~ 5 0 m	1		m 3			00 単第 0 -0008号表

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離19.0km以下(13.0km超)	1	m3				00 単第 0 -0010号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生残土受入費 砂質土	1	m3				00
法面工	1	式				レベル 2
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	59	m2				00 単第 0 -0011号表
芝付工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	59	m2				00 単第 0 -0012号表
擁壁工	1	式				レベル 2
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	11	m2				00 単第 0 -0013号表
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	5	m3				00 単第 0 -0014号表

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック基礎工 A 3 0 0 - B 5 5 0 (盛土用)	9	m				00 単第 0 -0015号表
取り付け工 植生土のう	6	m2				00 単第 0 -0018号表
機械小運搬(土砂類、生コン) コンクリート 3 0 ~ 5 0 m	5.3	m 3				00 単第 0 -0019号表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	5	m3				00 単第 0 -0007号表
機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石 2 5 0 m未満	5	m 3				00 単第 0 -0020号表
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品 3 0 ~ 5 0 m	4.1	ton				00 単第 0 -0021号表
直接工事費						
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 26.01%

SPK25040001  
標準  
62.89%

労務構成比:  
材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0001号表

1  
標準単価: 1,241.0000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

# 施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0002号表

1  
m3 当り  
標準単価: 2,247.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

## 施工単価表

单第 0 -0003号表

頁0 -0008

1 m3 当り

[illegible]



# 施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK25040007

単第 0 -0004号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0005号表

頁0 -0010

10

m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

单第 0 -0006号表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

積込(ルーズ)

SPK25040007

単第 0 -0007号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

# 施工単価表

頁0 -0013

機械小運搬（土砂類、生コン）

砂・砂利・栗石

30 ~ 50 m

单第 0 -0008号表

1 m 3 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0014

機-18\_不整地運搬車運転  
ダンプ式 4~5t級

单第 0 -0009号表

1 日 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0015

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002  
DID区間無し 距離19.0km以下(13.0km超)

単第 0 -0010号表  
1  
標準単価: 4,194.3000  
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=52 距離19.0km以下(13.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

# 施工単価表

頁0 -0016

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 11.87%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0011号表

1

m2

当り

標準単価: 453.5800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		



# 施工単価表

頁0 -0017

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

单第 0 -0012号表

---

10

m2

当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0018

コンクリートブロック積工(練積)  
滑面ブロック

18-8-40BB

単第 0 -0013号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

# 施工単価表

頁0 -0019

胴込・裏込材(砕石)

SPK25040046

単第 0 -0014号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

労務構成比: 67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,183.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	18.87%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

## 施工単価表

頁0 -0020

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

单第 0 -0014号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

**機械構成比:** 9.31%

勞務構成比：

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,183.4000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0021

## ブロック基礎工

A 3 0 0 - B 5 5 0 (盛土用)

单第 0 -0015号表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0022

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0016号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

## 施工単価表

頁0 -0023

## コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0016号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価：

37,478.0000

[illegible]

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159  
小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0017号表

1  
標準単価:

m2 当り  
9,147.6000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		44.28%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.82%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.86%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物		



取り付け工  
植生土のう

頁0 -0025

---

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0026

機械小運搬（土砂類、生コン）

コンクリート

30 ~ 50 m

单第 0 -0019号表

1 m 3 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0027

機械小運搬（土砂類、生コン）

砂・砂利・栗石

250m未満

单第 0 -0020号表

1 m 3 当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0028

機械小運搬（二次製品、管類、セメント類）

コンクリート二次製品 3 0 ~ 5 0 m

単第 0 -0021号表

1 ton 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-18_不整地運搬車運転 カーゴ式_C装置付_3.5t級吊能力2t	1.00	日			単第 0-0022号表
普通作業員	1.30	人			
特殊作業員	0.79	人			
諸雑費	1	式			
1 ton当り		ton			
* * 単位当り * *	1	ton			
A=1          コンクリート二次製品			B=1          3 0 ~ 5 0 m		

# 施工単価表

頁0 -0029

機-18\_不整地運搬車運転  
カーゴ式 C装置付 3.5t級吊能力2t

单第 0 -0022号表

1 目 当り

[illegible]

# 工事数量総括表

頁0 -0030

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
17_藤井農地			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
法面工			式		1	レベル 2
擁壁工			式		1	レベル 2
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

# 登録単価一覧表

頁0 -0031

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F0000000001	建設発生残土受入費 砂質土	m3						
F0000000002	杉（素材） 20cm以下長さ3-4m	本						
F0000000003	かすがい 9mm×L150mm	本						
F0000000004	ボルト・ナット・ワッシャ M120×150	組						
F0000000005	購入土 ほぐし土	m3						